

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
nr	nazwa pomieszczenia	pow. użytkowa
CZĘŚĆ PODSTAWOWA		
01	POKÓJ KIEROWNIKA APTEKI	16,54 m2
02	IZBA EKSPEDYCYJNA	25,50 m2
03	MAGAZYN WYROBÓW MEDYCZNYCH	33,89 m2
04	MAGAZYN PRODUKTÓW LECZNICZYCH	22,75 m2
05	MAGAZYN OPATRUNKÓW	21,80 m2
06	MAGAZYN PŁYNÓW INFUZYJNYCH	10,12 m2
07	DESTYLATORNIA / STERYLIZATORNIA	3,82 m2
08	ZMYWALNIA	2,13 m2
09	ŚLUZA UMYWALKOWO – FARTUCHOWA	2,42 m2
010	IZBA RECEPTUROWA	12,18 m2
011	MAGAZYN LEKÓW	2,59 m2
012	MAGAZYN ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH	5,18 m2
013	KOMORA DOSTAW	15,67 m2
014	ARCHIWUM	4,36 m2
015	POMIESZCZENIE ADMINISTRACYJNO–SZKOLENIOWE	23,51 m2
	RAZEM	202,46 m2

CZĘŚĆ POMOCNICZA		
016	SZATNIA	7,38 m2
017	POKÓJ SOCJALNY	9,03 m2
018	POMIESZCZENIE HIGIENICZNO – SANITARNE	3,37 m2
019	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	3,37 m2
020	KOMUNIKACJA	33,67 m2
021	KOMUNIKACJA	5,99 m2
022	KOMUNIKACJA	2,76m2
023	KOMUNIKACJA	13,17 m2
	RAZEM	78,74 m2

S1- ściana szkieletowa
szkielet pojedynczy z profili CW75
z dwuwarstwową okładziną
z płyt gipsowo-kartonowych
K131 EI120 CW75 co 600mm, gr.14cm
tynk
Knauf płyta DIAMANT HF13
Knauf płyta DIAMANT HF13
Knauf profil CW75
Knauf płyta DIAMANT HF13
Knauf płyta DIAMANT HF13
tynk

S2 - ściana z cegły pełnej na zaprawie cementowo - wapiennej lub z bloczka z betonu komórkowego lub mineralnego na zaprawie do cienkich spoin

S3 - obudowa wyrzutni powietrza
płyta OSB-3 gr.18mm na stelażu drewnianym z lat o przekroju 4x6 styropian gr. 2cm
tynk cienkowarstwowy

LEGENDA:
- zakres opracowania
- ściany istniejące
- zamurowania/ ściany projektowane
- wyburzenia
- + 2,10 belki nadproży z podanym poziomem montażu

Pracownia Projektowa Marta Mroczek 55-100 Trzebnica, ul.Prusicka 21

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ SZPITALA NA APTEKĘ SZPITALNĄ w BRZESKIM CENTRUM MEDYCZNYM W BRZEGU w ramach zadania:"MODERNIZACJA BRZESKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W BRZEGU"

Obiekt:	BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE samodzielny, publiczny zakład opieki zdrowotnej		
Adres:	49-301 Brzeg, ul. Mossora 1		
Inwestor:	Brzeskie Centrum Medyczne 49-301 Brzeg, ul. Mossora 1	Branża:	Konstrukcja
Tytuł rysunku:	RZUT PARTERU	Data:	31.10.2016
Opracowanie:	inż. Andrzej Trzcinowicz upr. projektowe nr 97/80/WBPP	Podpis:	Skala: 1:50
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Rabiak upr.projektowe nr 11/DOŚ/13	Podpis:	Nr rysunku: K - 1b