

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności $(6,10 \times 7,45) + [(6,10 + 7,45) \times 2 \times 3,67]$	m ² m ²	 144,902	
				RAZEM	144,902
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6,10*7,45	m ² m ²	 45,445	
				RAZEM	45,445
3	KNR 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko 6,10*7,45	m ² m ²	 45,445	
				RAZEM	45,445
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,10*7,45	m ² m ²	 45,445	
				RAZEM	45,445
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $(6,10 + 7,45) \times 2 \times 3,67$	m ² m ²	 99,457	
				RAZEM	99,457
6	KNR-W 2- 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 6,10+7,45	m ² m ²	 13,550	
				RAZEM	13,550
7	KNR-W 2- 02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile $(6,10 + 7,45) \times 2$	m m	 27,100	
				RAZEM	27,100
8	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 1,0*2,0	m ² m ²	 2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich $(7,45 + 6,10) \times 2$	m m	 27,100	
				RAZEM	27,100
11	KNR 9 0403-02	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 5- 08 0405-02	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 5- 08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2 40+16	szt. szt.	 56,000	
				RAZEM	56,000
16	KNR 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego, oraz innych materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,0	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000

Ekonomik Remont sali lekcyjnej 40

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 1,0	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
20	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000
21	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych ceglami lub dachówkami 30	m m	 30,000	
				RAZEM	30,000