	D1.15	D1.14	D1.13	D1.12	D1.11	D1.10	D1.9	D1.8	D1.6	D1.4	D1.3	D1.2	D1.1	Symbol drzwi
Schemat			 Kratka transferowa góra+dół, otwory o sumarycznej powierzchni 0.022m2 każda.											

	DAP4.5	DAP4.4	DAP4.3	DAP4.1	DA2.3	DA2.2	DA2.1	DA1.9	DA1.4	DA1.1	D8.2	D8.1	D3.1	Symbol drzwi
Schemat	EIS 60 ZABUDOWA DYMOSZCZELNA 	EIS 60 ZABUDOWA DYMOSZCZELNA 	EI 60 	EIS 60 ZABUDOWA DYMOSZCZELNA 							 Kratka transferowa góra+dół, otwory o sumarycznej powierzchni 0.022m2 każda.	 Kratka transferowa góra+dół, otwory o sumarycznej powierzchni 0.022m2 każda.		

	DSt.4.1	DS1.7/DS1.9	DS1.6/DS1.8	DS1.3	DS1.2	DS1.1	DP3.3	DP3.2	DP3.1	DAZ2.4	DAZ2.3	DAZ2.2	DAZ2.1	Symbol drzwi
Schemat							EIS 60 	EIS 60 	EIS 60 					

TYP ZESTAWU SZYBOWEGO	OPIS ZESTAWU SZYBOWEGO - PRZYKŁADOWE ZESTAWY SZYBOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH KWATER PODANO W TABELI, ZGODNIE Z SYMBOLEM LITEROWYM NA SCHEMACIE OKNA
a	Zestaw szybowy typu Climaplus: 4Pth/12A/4Pa/12A/4Pth. U=0,7W/m2K, Rw=33dB, przepuszczalność światła słonecznego 71%, przepuszczalność całkowita energii słonecznej g=0.50 grubość zestawu 36mm, ciężar zestawu 30kg/m2;
b	Zestaw szybowy typu Climaplus: 4Pth/12A/4Pa/12A/4Pth. U=0,7W/m2K, Rw=33dB, przepuszczalność światła słonecznego 71%, przepuszczalność całkowita energii słonecznej g=0.50 grubość zestawu 36mm, ciężar zestawu 30kg/m2;
c	Zestaw szybowy przeciwpożarowy EI 60: 6 Pth/16A/Contraflam EI 60.

UWAGI:

1. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki wymiary otworów okiennych oraz drzwiowych sprawdzić na budowie.
2. Otwory dla stolarki i ślusarki zostały opracowana na podstawie katalogu firm Porta drzwi, Mercor, Aluprof w przypadku zamówienia drzwi równoważnych od innego producenta należy odpowiednio zmien szerokość oraz wysokość otworu.
3. Ilość zawiasów należy dobrać odpowiednio wg wskazań producenta drzwi, zaleca się stosowanie min. 3 zawiasów na skrzydło.
4. Szklenie w drzwiach oraz witrynach powinny spełniać minimum następujące wymagania - grubości poszczególnych tafli szkła - wg obliczeń statycznych dostawcy szkła.
5. Przy montażu okien, drzwi oraz witryn należy bezwzględnie stosować się do zaleceń producenta danego systemu.
6. Wszystkie drzwi przeciwpożarowe należy wyposażyć w samozamykacz.
7. Wysokość światła przejścia wszystkich drzwi min. 200cm w świetle.
8. W zestawieniu podano minimalne wartości akustyczne oraz izolacyjne jakie powinny spełniać drzwi.
9. Drzwi ppoż muszą być wyposażone w elementy dodatkowe takie jak samozamykacze, zamki, klamki itp. zgodnie z aprobatą techniczną.

Modernizacja Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu.
Budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią w Brzeskim Centrum Medycznym.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe w Brzegu z siedzibą w Brzegu przy ul. Robotniczej 20, 49-300 Brzeg

Adres budowy Brzeskie Centrum Medyczne w Brzegu. ul. Mossora 1, 49-300 Brzeg	Branża Architektura Rys. Nr. PW_Ar_09
Stadium Projekt Wykonawczy	Data 28/08/2017
Rysunek **Zestawienie drzwi - schematy**	Skala - Arkusz/mJxw, -

Główny projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	78/86/Pw	
Opracował mgr inż. arch. Michał Kabaciński		
mgr inż. arch. Robert Pawłowski		
Sprawdzający mgr inż. arch. Monika Wojtczyk	7131/33/P/2004	

SPÓŁKA PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO SADOWSKI, SADOWSKA
SPÓŁKA PARTNERSKA SPÓŁKA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Podbrzeże 13, 60-322 Poznań
Telefon 0486(1) 8484119
Fax. 0486(1) 8484123
E-Mail: spa@spa-sadowski.pl
Internet: http://www.spa-sadowski.pl

Strona