

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45442100-8 Roboty malarskie  
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pracowni komputerowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu w ramach projektu :"  
Wsparcie Kształcenia Zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"  
ADRES INWESTYCJI : BRZEG UL JANA PAWŁA II 28  
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH  
ADRES INWESTORA : BRZEG UL JANA PAWŁA II 28  
WYKONAWCA ROBÓT : NIEZNANY  
BRANŻA : OGÓLNOBUDOWLANA , ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ZDZISŁAW RAJCZUK (OGÓLNOBUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 2018-06-29

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2018-06-29

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (6,10*7,45)+[(6,10+7,45)*2*3,67]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	144,902	
				RAZEM	144,902
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6,10*7,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,445	
				RAZEM	45,445
3	KNNR 3 0803-01	Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko 6,10*7,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,445	
				RAZEM	45,445
4	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6,10*7,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,445	
				RAZEM	45,445
5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6,10+7,45)*2*3,67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	99,457	
				RAZEM	99,457
6	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 6,10+7,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13,550	
				RAZEM	13,550
7	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile (6,10+7,45)*2	m m	27,100	
				RAZEM	27,100
8	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 1,0*2,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 9 0402-01	Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNNR 9 0301-01	Wymiana przewodów układanych pod tynkiem wtykowych lub płaskich (7,45+6,10)*2	m m	27,100	
				RAZEM	27,100
11	KNNR 9 0403-02	Wymiana puszek i odgałęźników instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o śr. ponad 60 mm 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 10	szt. szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
13	KNR 5-08 0404-07	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 5-08 0405-02	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 5-08 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2 40+16	szt. szt.	56,000	
				RAZEM	56,000
16	KNR 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego, oraz innych materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 1,0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,0	m <sup>3</sup>	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 4-03 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
20	KNR 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
21	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000