



OTWORY GEOLOGICZNE
Skala 1:200



PARAMETRY IDENTYFIKACYJNE I TECHNICZNE OBIEKTU				
DANE MATERIAŁOWE				
Element	Beton	Stal zbrojeniowa	Stal sprężająca	
Ustrój nośny	B60 (C50/60)	$f_{td,min}=375$ MPa; klasa ciągliwości-C	1860MPa	
Filar	B35 (C30/37)	$f_{td,min}=375$ MPa; klasa ciągliwości-C		
Fundamenty, przyczółki	B35 (C30/37)	$f_{td,min}=375$ MPa; klasa ciągliwości-C		
Płyty przebiegiowe	B35 (C30/37)	$f_{td,min}=375$ MPa; klasa ciągliwości-C		
Kopy chodnikowe	B35 (C30/37)	$f_{td,min}=375$ MPa; klasa ciągliwości-C		
Beton wyrównawczy	B10 (C8/10)	$f_{td,min}=375$ MPa; klasa ciągliwości-C		
DANE BUDOWLANE				
Schemat statyczny obiektu	ciągły czteroprzęstowy			
i rozpiętości teoretyczne przęsł	23,0+27,0+27,0+23,0m			
Rodzaj konstrukcji dźwigarów	belki monolityczne			
Materiał konstrukcji dźwigarów	beton sprężony			
Numer normy obciążeń	PN-85/S-10030			
Klasa obciążeń wg normy	klasa A			
Numer wojewskiej klasy obciążeń według standardów NATO (MLC)	kotłowe: 150/90			
Klasa drogi na obiekcie	głównicowe: 150/40			
Klasa drogi na obiekcie	klasa Z			
Liczba przęsł	4			
Długość całkowita obiektu	101,40m			
Szerokość całkowita obiektu	11,70m			
Wysokość konstrukcyjna	1,390 m			
Kąt skrzyżowania osi podłużnej drogi z osią przeszkody	90,0 deg			
Wysokość skrajni pod obiektem	min. 2,78 m			
NAZWA,ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO				
WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA: „Przebudowa mostu nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim				
INWESTOR		Zarząd Dróg Powiatowych w Brzegu ul. Kardynała Wyszyńskiego 23 49-300 Brzeg telefon: (77)411-38-40 fax:(77)411-38-45 email: zdp@zdpbrzeg.pl		
				
PROJEKTANT		MOST PROJEKT Zbigniew Stawinoga Siedziba Firmy Ul. Krzyżka 86a/12, 53-020 Wrocław NP:614-144-84-96 Pracownia Projektowa Pl. Św. Mikołaja 21, 50-244 Wrocław T: +48 536 800 852 E: biuro@mostprojekt.com W: www.mostprojekt.com		
				
ZADANIE		PROJEKT BUDOWLANY TOM 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANŻA DROGOWO-MOSTOWA Most nad zalewem rz. Nysa Kłodzka w ciągu drogi powiatowej nr 1508 O w km 12+270 w Lewinie Brzeskim		
TYTUŁ RYSUNKU				
Przekrój podłużny				
FUNKCJA	IME I NAZWISKO	BRANŻA	NUMER UPRAWNIEN	PODPIS
Projektant	mgr inż. Zbigniew Stawinoga	mostowa	263/DOŚ/07	
Projektant	mgr inż. Tomasz Sadowski	mostowa	WKP/DOŚ/POOM/14	
Sprawdzający	mgr inż. Artur Ochmański	mostowa	73/DOŚ/07	
Projektant	mgr inż. Michał Czauderna	drogowa	SLK/1212/POOD/06	
Sprawdzający	mgr inż. Krzysztof Jędrzejewicz	drogowa	SLK/7861/PBD/18	
SKALA	DATA	STADIUM	BRANŻA	NR RYS.
1:200 1:100	Czerwiec 2019	PB	DROGOWO- MOSTOWA	
02.03				